



Bei den Boxen mit angegossenem Briefkastenabteil ist jeweils am Boden eine Aussparung von 15 x 15 cm zur Durchführung von Elektrokabeln. Immer in der Ecke, in der sich die Briefkastenanlage befindet, 20 cm von der Seite und 15 cm von vorne. Gemessen ab Außenkante Mülltonnenschrank.

AUF WUNSCH:

- RAHMEN • aus **Edelstahl**
- TÜREN • aus **Edelstahl**
 - mit Holzverkleidung
- EINBAU VON FREMDBRIEFKÄSTEN
in Briefkastenabteil der Müllbox (bei versandfertiger Anlieferung zu uns) pauschal
- AUSPARUNG für Fremdbriefkästen pauschal
- TÜRGRIFFE **abschließbar** pro Stück
- STANDPLATTE für Tonne pro Stück

Pro Müllbox
Pro Türe
Pro Türe

Aufpreis	
	<i>ca. 15 - 20 %</i>
	139,00 Euro
	110,00 Euro
	66,00 Euro
	45,00 Euro
	17,50 Euro
	18,00 Euro

Bei den Müllboxen Typ A, B, F und H mit verzinkten Türen hängt die Tonne an 2 Haken in der Türe. Die Standplatte ist dann ein Podest an der Türe, auf dem die Tonne steht. Bei Durchreiheschränken ist die Standplatte serienmäßig. Bei den Boxen Typ E, ED, S, und SD (für 240 Liter Tonnen) sind Holztüren nicht möglich.

Bei Bestellungen von Müllboxen bitte folgende Daten angeben:

- Rahmenausführung
- Gehäuseausführung (Sicht- od. Waschbeton; bei Sichtbeton sind Außenflächen teils schalungsglatt, teils handgeglättet)
- Türausführung (verzinktes Blech oder Edelstahl)
- Türanschlag (Scharnierseite links oder rechts)
- Bei Müllboxen Typ DB, BB, IB und HB Lage des Briefkastenabteils festlegen (rechts oder links, von der Straße aus gesehen)

Alle angegebenen Preise gelten frei Bau, im Umkreis München, aufgestellt per Kran **zuzüglich Mehrwertsteuer.**

Die Zufahrt für Kranwagen muss gewährleistet sein. Das Abladen erfolgt neben dem LKW. Das Fundament muss bauseits erstellt werden.